

Muster-Ausschreibungstext

Anwendung: Text in das Leistungsverzeichnis kopieren. Angaben in eckigen Klammern ersetzen. Bei den fett markierten Auswahlblöcken nur die benötigte Variante beziehungsweise Ausstattung stehen lassen und alle übrigen Zeilen löschen.

01.01 Projektbezogene Trainingsanlage für Türöffnungsübungen

Menge: [Anzahl] St

Liefern, projektbezogen planen, fertigen und betriebsbereit übergeben einer robusten Trainingsanlage für wiederholbare Türöffnungsübungen. Die Anlage ist für regelmäßige dynamische Belastungen durch Rammen, Brech- und Hebelwerkzeuge entsprechend dem vereinbarten Trainingsziel auszulegen. Rahmen, Türblatt, kraftübertragende Verbindungen, Beschläge und Befestigungen sind als abgestimmte Stahlkonstruktion auszuführen.

Der Widerstand wird elektromagnetisch erzeugt und vor der Übung vom Ausbilder per Fernbedienung verdeckt eingestellt. Für den Übenden bleibt die Einstellung während des gesamten Ablaufs unbekannt. Antasten ist nicht möglich; dadurch ist der Übende gezwungen, unmittelbar maximale Kraft aufzuwenden. Vorzusehen ist ein variabler Widerstand bis zu einer praktisch nicht überwindbaren Stufe. Anzahl und Abstufung der Einstellungen sowie die maximale projektbezogene Haltekraft sind mit dem Auftraggeber festzulegen.

BITTE WÄHLEN - AUSFÜHRUNG. NICHT BENÖTIGTEN ABSATZ LÖSCHEN.

VARIANTE STATIONÄR: Fest in den vorgesehenen Trainingsraum eingebaute Anlage. Konstruktion und Befestigung sind auf Wand, Boden, Einbausituation und vorhandene Anschlüsse abzustimmen. Montage und betriebsfertige Übergabe am Einbauort sind Bestandteil der Leistung.

VARIANTE MOBIL: Mobile Anlage auf standsicherem Transport- und Aufstellgestell für wechselnde Standorte. Die Ausführung ist für einen schnellen Auf- und Abbau vorzubereiten. Transportstellung, Rangier- und Anschlagpunkte, Sicherung im Trainingsbetrieb, Untergrund und elektrische Versorgung sind projektbezogen festzulegen.

BITTE PRÜFEN UND BEI BEDARF ÄNDERN - TECHNISCHE RICHTMASSE.

Tür / Rohbaumaß: ca. 1,50 x 2,26 m

Seitenteil: ca. 0,50 x 2,26 m

Konstruktionstiefe: ca. 500 mm

Endgültige Maße, Öffnungsrichtung, Trainingsseite und Anschlüsse nach Aufmaß und Projektabstimmung.

BITTE WÄHLEN - ZUSATZAUSSTATTUNG. NICHT BENÖTIGTE ZEILEN LÖSCHEN.

TÜRSCHLOSS: Türschloss passend zum festgelegten Trainings- und Nutzungskonzept vorsehen.

TÜRKETTE: Türkette oder Kettensicherung als zusätzliches Trainingshindernis vorsehen.

VORHÄNGESCHLOSS: Robuste Aufnahme für ein Vorhängeschloss vorsehen. Schloss [im Lieferumfang / bauseits].

MEHRFACHVERRIEGELUNG: Mehrfachverriegelung für abgestimmte Öffnungsszenarien vorsehen.

ZYLINDERZIEHEN FÜR FEUERWEHR: Schlossbereich und Aufnahme für Übungen zum Ziehen von Schließzylindern vorbereiten.

HOLZDÜBEL ODER HOLZLATTEN: Austauschbare Aufnahmen für Feuerwehrrübungen mit Holzdübeln oder Holzlatten vorsehen.

UMLAUFENDE DICHTUNG: Umlaufende Dichtung für verrauchte oder vernebelte Trainingsräume vorsehen. Eine bauaufsichtliche Rauchschutzklassifizierung ist nicht Bestandteil dieser Option.

VERSTÄRKTE WERKZEUGBEREICHE: Beanspruchte Tür-, Rahmen- und Schlossbereiche für die vereinbarten Rammen, Brech- und Hebelwerkzeuge verstärkt ausführen.

REGULÄRER RAUMZUGANG: Stationäre Anlage so ausführen, dass sie außerhalb des Trainings als reguläre Zugangstür genutzt werden kann. Verriegelung und Beschläge sind gesondert festzulegen.

Leistungsumfang

Zum Leistungsumfang gehören Aufmaß beziehungsweise Prüfung der bauseitigen Angaben, Ausführungs- und Freigabeplanung, Fertigung, Lieferung, Einbringung, Montage beziehungsweise betriebsfertige Aufstellung, Anschluss der zum Lieferumfang gehörenden Komponenten, Funktionsprüfung, Dokumentation und Einweisung des benannten Bedien- und Ausbildungspersonals. Vor Fertigungsbeginn ist eine Freigabezeichnung mit Hauptmaßen, Befestigungspunkten und Schnittstellen vorzulegen.

Produktangabe

Fabrikat: RAMMTÜR, Erhard Brandl GmbH & Co. KG, Eichstätter Straße 16, 85117 Eitensheim, oder gleichwertig. Die Gleichwertigkeit ist hinsichtlich Widerstandsprinzip, verdeckter Bedienung, Auslegung für wiederkehrende dynamische Belastungen, Projektanpassung und vereinbartem Lieferumfang nachzuweisen.